

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1773.84

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiais	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	1.5	698.56 €	1047.84 €	1267.89 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įglinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drėnažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drėnažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įglinimas iki 1,2 m.	m ²	158	115.46 €	18242.68 €	22073.64 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m ²	138	176.1 €	24301.8 €	29405.18 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Numatyti visų esamų PVC langų sandarinimą. Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	m ²	1861	147 €	273567 €	331016.07 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	m ²	644	150 €	96600 €	116886 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas								
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai, U ≤ 1,1 W/(m ² ·K)	m ²	13.31	280 €	3726.8 €	4509.43 €	
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni laiptinės langai ir bendro naudojimo virtuvių langai, U ≤ 1,1 W/(m ² ·K)	m ²	17.6	280 €	4928 €	5962.88 €	
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, U ≤ 1,1 W/(m ² ·K)	m ²	9.87	314.77 €	3106.78 €	3759.2 €	
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos laiptinės ir rūšio durys, U ≤ 1,4 W/(m ² ·K)	m ²	7.56	529.39 €	4002.19 €	4842.65 €	
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro durys, koridorių durys ir laiptinės kiekviename aukšte durys, U ≤ 1,4 W/(m ² ·K)	m ²	55.42	385.29 €	21352.77 €	25836.85 €	
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Bendro naudojimo ir butų atitvarų ir grindų remontas.	m ²	106	176.76 €	18736.56 €	22671.24 €	
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Įėjimo į pastatą ir komercinių patalpų stogelių remontas įrengiant lietaus nuvedimo sistemą.	m ²	26.44	137.39 €	3632.59 €	4395.43 €	
Elektros instaliacijos modernizavimas								
Įvadinį paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinį paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €	
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinis jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinis jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	44	132.3 €	5821.2 €	7043.65 €	
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	2427.8 €	2427.8 €	2937.64 €	
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	359	18.94 €	6799.46 €	8227.35 €	

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

<p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>		m	170	68.76 €	11689.2 €	14143.93 €
<p>Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>		m	170	24.96 €	4243.2 €	5134.27 €
<p>Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>		m	145	36.98 €	5362.1 €	6488.14 €
<p>Rankšluosčių džiovintuvų keitimas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.</p>	Kiekį tikslinti TDP rengimo metu.	vnt	44	120 €	5280 €	6388.8 €
<p>Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.</p>		vnt	20	231.38 €	4627.6 €	5599.4 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
<p>Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.</p>		šilumos daliklis	111	145.89 €	16193.79 €	19594.49 €
Šildymo sistemos remontas							
<p>Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.</p>	Įrengiamas naujas šilumos punktas	kW	177	61.22 €	10835.94 €	13111.49 €
<p>Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drežažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p>		vnt.	22	62.95 €	1384.9 €	1675.73 €
<p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.</p>		m	289	29.29 €	8464.81 €	10242.42 €
<p>Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p>		vnt.	23	285.47 €	6565.81 €	7944.63 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	822	28.02 €	23032.44 €	27869.25 €	
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	144.3	127.79 €	18440.1 €	22312.52 €	
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	111	56.05 €	6221.55 €	7528.08 €	
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)								
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	44	126.3 €	5557.2 €	6724.21 €	
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametru matavimas.		kW	2	1387.83 €	2775.66 €	3358.55 €	
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas								
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdynų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	25	60.55 €	1513.75 €	1831.64 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	17	44.61 €	758.37 €	917.63 €	
							Iš viso:	756536.91 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	17	75.98 €	1291.66 €	1562.91 €	

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	25	58.46 €	1461.5 €	1768.42 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Numatyti mažatriukšmius stovus.	m	170	46.83 €	7961.1 €	9632.93 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	145	36.51 €	5293.95 €	6405.68 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	170	58.15 €	9885.5 €	11961.46 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	161	12.61 €	2030.21 €	2456.55 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	83	15.44 €	1281.52 €	1550.64 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	83	85.94 €	7133.02 €	8630.95 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	56	7.51 €	420.56 €	508.88 €
Iš viso:							44478.42 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	514413.6	290	200	90		
Paketo rodikliai	B klasė	195122.4	110	60	50	62.07	74.39

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	801015.33 €	451.57 €/m2
4.2.			
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	756536.91 €	426.5 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	95787.36 €	
4.5.			
4.6.	Projekto administravimas	47893.68 €	27 €/m2
4.7.			
4.8.			
		Iš viso:	505.57 €/m2
		Rezervas	90.31 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1773.84	54 €	95787.36 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	28736.21 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	19157.47 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	47893.68 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	95787.36 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1694 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	6121 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	8921.21 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1300 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	2500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1200 €
4.3.10.	Iš viso:	28736.21 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	23946.84 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	7184.05 €
4.4.3.	15 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	7184.05 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	9578.74 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 47893.68 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	28736.21 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	19157.47 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	47893.68 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą kainą ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	801015.33 €	89.32 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	95787.36 €	10.68 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 896802.69 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	95787.36 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	47893.68 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	28736.21 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	19157.47 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	203991.6 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	299778.96 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	110	0.084	2.2	1.2	1	1.3	4.32

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 101 7898-3002-1013:0030	Įvairių socialinių grupių	42.37	17962.97	1954.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1954.88	1062.41	20980.26	4872.55	16107.71	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 103 7898-3002-1013:0031	Įvairių socialinių grupių	33.87	14359.36	0	849.27	15208.63	3895.05	11313.58	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 104 7898-3002-1013:0035	Įvairių socialinių grupių	34.27	14528.94	0	859.28	15388.22	3941.05	11447.17	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 105 7898-3002-1013:0042	Įvairių socialinių grupių	33.43	14172.82	0	838.24	15011.06	3844.45	11166.61	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 201 7898-3002-1013:0014	Įvairių socialinių grupių	31.67	13426.66	0	794.07	14220.73	3642.05	10578.68	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 202 7898-3002-1013:0033	Įvairių socialinių grupių	33.44	14177.06	0	838.46	15015.52	3845.6	11169.92	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 203 7898-3002-1013:0049	Įvairių socialinių grupių	33.76	14312.72	0	846.51	15159.23	3882.4	11276.83	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 204 7898-3002-1013:0028	Įvairių socialinių grupių	46.75	19819.9	0	1172.23	20992.13	5376.25	15615.88	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 205 7898-3002-1013:0016	Įvairių socialinių grupių	38.29	16233.24	0	960.07	17193.31	4403.35	12789.96	1.39	Ne	1.67	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 206 7898-3002-1013:0027	Įvairių socialinių grupių	47.28	20044.59	0	1185.53	21230.12	5437.2	15792.92	1.39	Ne	1.67	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 207 7898-3002-1013:0045	Įvairių socialinių grupių	34.3	14541.66	0	860.03	15401.69	3944.5	11457.19	1.39	Ne	1.67	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 208 7898-3002-1013:0015	Įvairių socialinių grupių	51.35	21770.09	0	1287.56	23057.65	5905.25	17152.4	1.39	Ne	1.67	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 209 7898-3002-1013:0039	Įvairių socialinių grupių	34.08	14448.39	0	854.52	15302.91	3919.2	11383.71	1.39	Ne	1.67	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 301 7898-3002-1013:0050	Įvairių socialinių grupių	22.65	9602.58	0	567.9	10170.48	2604.75	7565.73	1.39	Ne	1.67	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 302 7898-3002-1013:0043	Įvairių socialinių grupių	34	14414.47	0	852.52	15266.99	3910	11356.99	1.39	Ne	1.67	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 303 7898-3002-1013:0044	Įvairių socialinių grupių	33.13	14045.63	0	830.68	14876.31	3809.95	11066.36	1.39	Ne	1.67	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 304 7898-3002-1013:0029	Įvairių socialinių grupių	33.87	14359.36	0	849.27	15208.63	3895.05	11313.58	1.39	Ne	1.67	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 305 7898-3002-1013:0051	Įvairių socialinių grupių	33.75	14308.48	0	846.25	15154.73	3881.25	11273.48	1.39	Ne	1.67	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 306 7898-3002-1013:0024	Įvairių socialinių grupių	33.92	14380.55	0	850.52	15231.07	3900.8	11330.27	1.39	Ne	1.67	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 307 7898-3002-1013:0047	Įvairių socialinių grupių	34.48	14617.97	0	864.57	15482.54	3965.2	11517.34	1.39	Ne	1.67	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 308 7898-3002-1013:0032	Įvairių socialinių grupių	61.03	25873.97	0	1530.28	27404.25	7018.45	20385.8	1.39	Ne	1.67	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 309 4400-0974-8790:7201	Gyvenamųjų (butų)	33.84	14346.64	0	848.51	15195.15	3891.6	11303.55	1.39	Ne	1.67	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 310 4400-0974-7128:7169	Gyvenamųjų (butų)	19.85	8415.51	0	497.71	8913.22	2282.75	6630.47	1.39	Ne	1.67	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 401 7898-3002-1013:0022	Įvairių socialinių grupių	42.69	18098.64	0	1070.42	19169.06	4909.35	14259.71	1.39	Ne	1.67	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 402 7898-3002-1013:0021	Įvairių socialinių grupių	33.48	14194.01	2554.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55	839.49	17588.05	3850.2	13737.85	1.71	Ne	2.05	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 403 7898-3002-1013:0020	Įvairių socialinių grupių	33.24	14092.26	0	833.48	14925.74	3822.6	11103.14	1.39	Ne	1.67	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 404 7898-3002-1013:0041	Įvairių socialinių grupių	34.14	14473.82	0	856.03	15329.85	3926.1	11403.75	1.39	Ne	1.67	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 405 7898-3002-1013:0019	Įvairių socialinių grupių	33.51	14206.73	0	840.24	15046.97	3853.65	11193.32	1.39	Ne	1.67	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 406A 4400-0786-0768:8028	Gyvenamųjų (butų)	33.88	14363.6	0	849.49	15213.09	3896.2	11316.89	1.39	Ne	1.67	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 407 7898-3002-1013:0018	Įvairių socialinių grupių	34.46	14609.49	0	864.04	15473.53	3962.9	11510.63	1.39	Ne	1.67	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 408 7898-3002-1013:0017	Įvairių socialinių grupių	50.96	21604.75	0	1277.78	22882.53	5860.4	17022.13	1.39	Ne	1.67	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 409 7898-3002-1013:0026	Įvairių socialinių grupių	34.16	14482.3	0	856.52	15338.82	3928.4	11410.42	1.39	Ne	1.67	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 501 7898-3002-1013:0038	Įvairių socialinių grupių	31.22	13235.88	0	782.82	14018.7	3590.3	10428.4	1.39	Ne	1.67	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 502 7898-3002-1013:0053	Gyvenamųjų (butų)	33.85	14350.88	0	848.74	15199.62	3892.75	11306.87	1.39	Ne	1.67	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 503 7898-3002-1013:0012	Įvairių socialinių grupių	32.96	13973.56	0	826.45	14800.01	3790.4	11009.61	1.39	Ne	1.67	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 504 7898-3002-1013:0052	Įvairių socialinių grupių	34.15	14478.06	0	856.3	15334.36	3927.25	11407.11	1.39	Ne	1.67	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 505 7898-3002-1013:0011	Įvairių socialinių grupių	33.41	14164.34	0	837.71	15002.05	3842.15	11159.9	1.39	Ne	1.67	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 506 7898-3002-1013:0013	Įvairių socialinių grupių	35.86	15203.03	0	899.18	16102.21	4123.9	11978.31	1.39	Ne	1.67	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 507 7898-3002-1013:0040	Įvairių socialinių grupių	34.08	14448.39	0	854.52	15302.91	3919.2	11383.71	1.39	Ne	1.67	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 508 7898-3002-1013:0037	Įvairių socialinių grupių	33.77	14316.96	0	846.74	15163.7	3883.55	11280.15	1.39	Ne	1.67	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 509 7898-3002-1013:0036	Įvairių socialinių grupių	34.06	14439.91	0	854.03	15293.94	3916.9	11377.04	1.39	Ne	1.67	Ne
Negyvenamosios paskirties patalpos													
7.42	Buto/patalpos numeris: 1 4400-1633-1921:6692	Administracinių	193.57	82064.97	0	4853.66	86918.63	22260.55	64658.08	1.39	Ne	1.67	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 2 7898-3002-1013:0025	Prekybos	78.64	33339.82	0	1971.86	35311.68	9043.6	26268.08	1.39	Ne	1.67	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 102 7898-3002-1013:0034	Prekybos	32.37	13723.42	0	811.64	14535.06	3722.55	10812.51	1.39	Ne	1.67	Ne
7.45	Iš viso:		1773.84	752028.37	4509.43	44477.53	801015.33	203991.6	597023.74	61.67	74.09		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1773.84

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Laiptų aikšteles apklijuoti betoninėmis plytelėmis. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m3	1.5	698.56 €	1047.84 €	1267.89 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Įrengiami dvisraučiai minirekuperatoriai kiekvienam butui/komercinei patalpai po 1 vnt. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	44	700 €	30800 €	37268 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	158	115.46 €	18242.68 €	22073.64 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	138	176.1 €	24301.8 €	29405.18 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Numatyti visų esamų PVC langų sandarinimą. Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	1861	177 €	329397 €	398570.37 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €

Rūsio lubų šiltinimas								
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	359	41.01 €	14722.59 €	17814.33 €	
Stogų atnaujinimas								
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15$ W/(m ² ·K). Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	644	150 €	96600 €	116886 €	
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas								
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai, $U \leq 1,1$ W/(m ² ·K). Rėmų spalva parenkama pagal miesto architektūrinius reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	112.29	280 €	31441.2 €	38043.85 €	
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni laiptinės langai ir bendro naudojimo virtuvių langai, $U \leq 1,1$ W/(m ² ·K). Rėmų spalva parenkama pagal miesto architektūrinius reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	17.6	280 €	4928 €	5962.88 €	
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūšio langai, $U \leq 1,1$ W/(m ² ·K). Rėmų spalva parenkama pagal miesto architektūrinius reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	9.87	314.77 €	3106.78 €	3759.2 €	
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos laiptinės ir rūšio durys, $U \leq 1,4$ W/(m ² ·K). Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	7.56	529.39 €	4002.19 €	4842.65 €	
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro durys, koridorių durys ir laiptinės kiekviename aukšte durys, $U \leq 1,4$ W/(m ² ·K). Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	55.42	385.29 €	21352.77 €	25836.85 €	
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Bendro naudojimo ir butų atitvarų ir grindų remontas. Išlyginti grindis, aptaisyti neslidžiomis plytelėmis. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	106	176.76 €	18736.56 €	22671.24 €	

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Įėjimo į pastatą ir komercinių patalpų stogelių remontas įrengiant lietaus nuvedimo sistemą. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	26.44	137.39 €	3632.59 €	4395.43 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybrynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	butas	44	132.3 €	5821.2 €	7043.65 €
Vertikaliuos instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	laiptinė	1	2427.8 €	2427.8 €	2937.64 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ² rūšio ploto	359	18.94 €	6799.46 €	8227.35 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	170	68.76 €	11689.2 €	14143.93 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	170	24.96 €	4243.2 €	5134.27 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	145	36.98 €	5362.1 €	6488.14 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	44	120 €	5280 €	6388.8 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	20	231.38 €	4627.6 €	5599.4 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	šilumos daliklis	111	145.89 €	16193.79 €	19594.49 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Įrengiamas naujas šilumos punktas. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	kW	177	61.22 €	10835.94 €	13111.49 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarnosios armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarnosios armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	22	62.95 €	1384.9 €	1675.73 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	289	29.29 €	8464.81 €	10242.42 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarnosios ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	23	285.47 €	6565.81 €	7944.63 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	822	28.02 €	23032.44 €	27869.25 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	kW	144.3	127.79 €	18440.1 €	22312.52 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	111	56.05 €	6221.55 €	7528.08 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	butas	44	126.3 €	5557.2 €	6724.21 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	20	229.58 €	4591.6 €	5555.84 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	kW	2	1387.83 €	2775.66 €	3358.55 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Keičiama iki pirmo miesto šulinio pagal UAB "Telšių vandenys" reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	25	60.55 €	1513.75 €	1831.64 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	17	44.61 €	758.37 €	917.63 €	
							Iš viso:	918263.8 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Keičiama iki pirmo miesto šulinio pagal UAB "Telšių vandenys" reikalavimus. Ant buitinių nuotekų išvadų sumontuoti atbulinius vožtuvus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	17	75.98 €	1291.66 €	1562.91 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	25	58.46 €	1461.5 €	1768.42 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Numatyti mažatriukšmūs stovus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	170	46.83 €	7961.1 €	9632.93 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	145	36.51 €	5293.95 €	6405.68 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	170	58.15 €	9885.5 €	11961.46 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai numatyti bendro naudojimo laiptinėje, kiekvieno aukšto kordoriuose ir hole. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	984	12.61 €	12408.24 €	15013.97 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai numatyti bendro naudojimo laiptinėje, kiekvieno aukšto kordoriuose ir hole. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	411	15.44 €	6345.84 €	7678.47 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse, koridoriuose paklojamas naujas linoleumas. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	411	68.75 €	28256.25 €	34190.06 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliais. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	56	7.51 €	420.56 €	508.88 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinantis.	Į bendrą kiekį įskaičiuotas drenažo įrengimas pastato rūsyje. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	175	83.45 €	14603.75 €	17670.54 €
Iš viso:							106393.32 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	514413.6	290	200	90		
Paketo rodikliai	B klasė	195122.4	110	60	50	62.07	74.39

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1024657.12 €	577.65 €/m2
4.2.			
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	918263.8 €	517.67 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	95787.36 €	
4.5.			
4.6.	Projekto administravimas	47893.68 €	27 €/m2
4.7.			
4.8.			
		Iš viso:	631.65 €/m2
		Rezervas	115.53 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1773.84	54 €	95787.36 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	28736.21 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	19157.47 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	47893.68 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	95787.36 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1694 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	6121 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	8921.21 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1300 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	2500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1200 €
4.3.10.	Iš viso:	28736.21 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	23946.84 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	7184.05 €
4.4.3.	15 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	7184.05 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	9578.74 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 47893.68 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	28736.21 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	19157.47 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	47893.68 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą kainą ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1024657.12 €	91.45 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	95787.36 €	8.55 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1120444.48 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruuoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	95787.36 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	47893.68 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	28736.21 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	19157.47 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	203991.6 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	299778.96 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	110	0.084	2.2	1.2	1	1.3	4.32

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuojant rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuojant rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 101 7898-3002-1013:0030	Įvairių socialinių grupių	42.37	20134.83	2801.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1954.88 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2541.31	25478.02	4872.55	20605.47	2.03	Ne	2.44	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 103 7898-3002-1013:0031	Įvairių socialinių grupių	33.87	16095.51	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2031.47	18973.98	3895.05	15078.93	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 104 7898-3002-1013:0035	Įvairių socialinių grupių	34.27	16285.59	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2055.41	19188	3941.05	15246.95	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 105 7898-3002-1013:0042	Įvairių socialinių grupių	33.43	15886.41	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2005.09	18738.5	3844.45	14894.05	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 201 7898-3002-1013:0014	Įvairių socialinių grupių	31.67	15050.04	3486.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2639.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1899.44	20435.73	3642.05	16793.68	2.21	Ne	2.65	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 202 7898-3002-1013:0033	Įvairių socialinių grupių	33.44	15891.16	2202.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1355.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2005.62	20098.98	3845.6	16253.38	2.03	Ne	2.44	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 203 7898-3002-1013:0049	Įvairių socialinių grupių	33.76	16043.23	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2024.88	18915.11	3882.4	15032.71	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 204 7898-3002-1013:0028	Įvairių socialinių grupių	46.75	22216.27	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2804	25867.27	5376.25	20491.02	1.83	Ne	2.2	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 205 7898-3002-1013:0016	Įvairių socialinių grupių	38.29	18195.95	2202.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1355.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2296.5	22694.65	4403.35	18291.3	1.99	Ne	2.39	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 206 7898-3002-1013:0027	Įvairių socialinių grupių	47.28	22468.13	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2835.81	28705.49	5437.2	23268.29	2.05	Ne	2.46	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 207 7898-3002-1013:0045	Įvairių socialinių grupių	34.3	16299.85	2124.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1277.28 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2057.22	20481.35	3944.5	16536.85	2.01	Ne	2.41	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 208 7898-3002-1013:0015	Įvairių socialinių grupių	51.35	24402.25	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3079.87	28329.12	5905.25	22423.87	1.82	Ne	2.18	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 209 7898-3002-1013:0039	Įvairių socialinių grupių	34.08	16195.3	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2044.03	19086.33	3919.2	15167.13	1.85	Ne	2.22	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 301 7898-3002-1013:0050	Įvairių socialinių grupių	22.65	10763.6	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1358.43	12969.03	2604.75	10364.28	1.91	Ne	2.29	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 302 7898-3002-1013:0043	Įvairių socialinių grupių	34	16157.28	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2039.24	21598.07	3910	17688.07	2.17	Ne	2.6	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 303 7898-3002-1013:0044	Įvairių socialinių grupių	33.13	15743.85	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1987	18577.85	3809.95	14767.9	1.86	Ne	2.23	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 304 7898-3002-1013:0029	Įvairių socialinių grupių	33.87	16095.51	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2031.47	18973.98	3895.05	15078.93	1.86	Ne	2.23	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 305 7898-3002-1013:0051	Įvairių socialinių grupių	33.75	16038.48	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2024.24	18909.72	3881.25	15028.47	1.86	Ne	2.23	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 306 7898-3002-1013:0024	Įvairių socialinių grupių	33.92	16119.27	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2034.45	19000.72	3900.8	15099.92	1.85	Ne	2.22	Ne

7.20	Buto/patalpos numeris: 307 7898-3002-1013:0047	Įvairių socialinių grupių	34.48	16385.39	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2068.07	19300.46	3965.2	15335.26	1.85	Ne	2.22	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 308 7898-3002-1013:0032	Įvairių socialinių grupių	61.03	29002.33	5356.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4509.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3660.46	38019.23	7018.45	31000.78	2.12	Ne	2.54	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 309 4400-0974-8790:7201	Gyvenamųjų (butų)	33.84	16081.25	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2029.67	18957.92	3891.6	15066.32	1.86	Ne	2.23	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 310 4400-0974-7128:7169	Gyvenamųjų (butų)	19.85	9433	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1190.54	11470.54	2282.75	9187.79	1.93	Ne	2.32	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 401 7898-3002-1013:0022	Įvairių socialinių grupių	42.69	20286.9	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2560.46	23694.36	4909.35	18785.01	1.83	Ne	2.2	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 402 7898-3002-1013:0021	Įvairių socialinių grupių	33.48	15910.17	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2008.07	21319.79	3850.2	17469.59	2.17	Ne	2.6	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 403 7898-3002-1013:0020	Įvairių socialinių grupių	33.24	15796.12	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1993.7	18636.82	3822.6	14814.22	1.86	Ne	2.23	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 404 7898-3002-1013:0041	Įvairių socialinių grupių	34.14	16223.81	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2047.65	19118.46	3926.1	15192.36	1.85	Ne	2.22	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 405 7898-3002-1013:0019	Įvairių socialinių grupių	33.51	15924.43	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2009.88	18781.31	3853.65	14927.66	1.86	Ne	2.23	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 406A 4400-0786-0768:8028	Gyvenamųjų (butų)	33.88	16100.26	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2032.01	18979.27	3896.2	15083.07	1.85	Ne	2.22	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 407 7898-3002-1013:0018	Įvairių socialinių grupių	34.46	16375.88	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2066.8	19289.68	3962.9	15326.78	1.85	Ne	2.22	Ne

7.31	Buto/patalpos numeris: 408 7898-3002-1013:0017	Įvairių socialinių grupių	50.96	24216.92	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3056.47	30674.94	5860.4	24814.54	2.03	Ne	2.44	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 409 7898-3002-1013:0026	Įvairių socialinių grupių	34.16	16233.32	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2048.82	19129.14	3928.4	15200.74	1.85	Ne	2.22	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 501 7898-3002-1013:0038	Įvairių socialinių grupių	31.22	14836.19	2808.65 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1961.65 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1872.52	19517.36	3590.3	15927.06	2.13	Ne	2.56	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 502 7898-3002-1013:0053	Gyvenamųjų (butų)	33.85	16086	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2030.2	21517.75	3892.75	17625	2.17	Ne	2.6	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 503 7898-3002-1013:0012	Įvairių socialinių grupių	32.96	15663.06	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1976.89	18486.95	3790.4	14696.55	1.86	Ne	2.23	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 504 7898-3002-1013:0052	Įvairių socialinių grupių	34.15	16228.57	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2048.28	21678.4	3927.25	17751.15	2.17	Ne	2.6	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 505 7898-3002-1013:0011	Įvairių socialinių grupių	33.41	15876.91	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2003.81	21282.27	3842.15	17440.12	2.18	Ne	2.62	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 506 7898-3002-1013:0013	Įvairių socialinių grupių	35.86	17041.18	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2150.85	22593.58	4123.9	18469.68	2.15	Ne	2.58	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 507 7898-3002-1013:0040	Įvairių socialinių grupių	34.08	16195.3	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2044.03	19086.33	3919.2	15167.13	1.85	Ne	2.22	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 508 7898-3002-1013:0037	Įvairių socialinių grupių	33.77	16047.99	3401.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2554.55 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2025.41	21474.95	3883.55	17591.4	2.17	Ne	2.6	Ne

7.41	Buto/patalpos numeris: 509 7898-3002-1013:0036	Įvairių socialinių grupių	34.06	16185.8	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2042.86	19075.66	3916.9	15158.76	1.85	Ne	2.22	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.42	Buto/patalpos numeris: 1 4400-1633-1921:6692	Administracinių	193.57	91987.22	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	11610.06	104444.28	22260.55	82183.73	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 2 7898-3002-1013:0025	Prekybos	78.64	37370.85	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	4716.74	42934.59	9043.6	33890.99	1.8	Ne	2.16	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 102 7898-3002-1013:0034	Prekybos	32.37	15382.69	Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1941.47	18171.16	3722.55	14448.61	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.45		Iš viso:	1773.84	842954.07	75311.85	106391.2	1024657.12	203991.6	820665.5	85.63	102.73			