

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1897.1

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperatoriaus šilumos atgavimo efektyvumas $\geq 65\%$ (efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal EN 13141-8), esant maksimaliam oro debitui. Po vieną mini rekuperatorių montuojama kiekviename gyvenamajame kambaryje, kurie sujungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas $m^3/val.$ vertinamas projektavimo metu. Rekuperatorių kiekis ir sprendimai tikslinami rengiant projektą.	vnt	90	700 €	63000 €	76230 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m ² horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	84	187.36 €	15738.24 €	19043.27 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į grunta dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apšiltinimas įgilinamas 1,2 m į gruntą. Nuogrindos danga - trinkelės.	m ²	178	115.46 €	20551.88 €	24867.77 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Cokolio šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,22 W/(m^2 \cdot K)$.	m ²	226	133.69 €	30213.94 €	36558.87 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	12	76.97 €	923.64 €	1117.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkono sienos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Fasado sienos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.	m ²	1775	128.15 €	227466.25 €	275234.16 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	1	6000 €	6000 €	7260 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	25	72.82 €	1820.5 €	2202.81 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	1	146.65 €	146.65 €	177.45 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m ²	187	114.01 €	21319.87 €	25797.04 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.	m ²	465	41.01 €	19069.65 €	23074.28 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogo šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.	m ²	636	110.53 €	70297.08 €	85059.47 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2. Balkono stogelio apskardinimas.	Įrengiami viršutinių aukštų balkonų stogeliai.	m ²	25	173.51 €	4337.75 €	5248.68 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni mediniai b.n patalpų langai rūsyje, šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,10 W(m2*K).	m ²	5	314.77 €	1573.85 €	1904.36 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Naujai įrengiamos vidinės tambūro durys, šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,40 W(m2*K).	m ²	9	385.29 €	3467.61 €	4195.81 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos metalinės išorinės durys, šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,40 W(m2*K).	m ²	12	529.39 €	6352.68 €	7686.74 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami plastikiniai butų langai ir balkonų durys pagal pateiktus prašymus. Šilumos perdavimo koeficientas U≤ 0,90 W(m2*K). Stiklo paketas dviejų kamerų, trijų stiklų.	m ²	25.88	341.84 €	8846.82 €	10704.65 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	29	137.39 €	3984.31 €	4821.02 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinami butų balkonai per visą aukšto aukštį, nuo perdangos iki perdangos. Apačia tonuoto stiklo.	m ²	231.88	216.86 €	50285.5 €	60845.46 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas.	Metalinių laikančiųjų balkono konstrukcijų remontas.	m ²	92	176.76 €	16261.92 €	19676.92 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	42	132.3 €	5556.6 €	6723.49 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	465	18.94 €	8807.1 €	10656.59 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	2	485.56 €	971.12 €	1175.06 €
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.	m	25	12.24 €	306 €	370.26 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	270	21.55 €	5818.5 €	7040.39 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	270	68.76 €	18565.2 €	22463.89 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	207	36.98 €	7654.86 €	9262.38 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	44	273.83 €	12048.52 €	14578.71 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	18	231.38 €	4164.84 €	5039.46 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €
Šildymo sistemos remontas						

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	30	285.47 €	8564.1 €	10362.56 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	296	29.29 €	8669.84 €	10490.51 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	123	127.79 €	15718.17 €	19018.99 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	439	42.98 €	18868.22 €	22830.55 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	138	56.05 €	7734.9 €	9359.23 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	900	28.02 €	25218 €	30513.78 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	42	126.3 €	5304.6 €	6418.57 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	vnt.	18	229.58 €	4132.44 €	5000.25 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltainių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	30	82.33 €	2469.9 €	2988.58 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	33	60.55 €	1998.15 €	2417.76 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	45	44.61 €	2007.45 €	2429.01 €	
							Iš viso:	923162.64 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	30	87.34 €	2620.2 €	3170.44 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	104	68.38 €	7111.52 €	8604.94 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Buitinės kanalizacijos stovai - betriukšmiai.	m	135	83.21 €	11233.35 €	13592.35 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	104	36.51 €	3797.04 €	4594.42 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	135	58.15 €	7850.25 €	9498.8 €	
							Iš viso:	39460.95 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	484924.87	236.37	167.26	69.11		
Paketo rodikliai	B klasė	186834.66	91.07	42.86	48.21	61.47	69.46

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	962623.59 €	507.42 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	923162.64 €	486.62 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	102443.4 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	51221.7 €	27 €/m2
4.7.	Iš viso:	1065066.99 €	561.42 €/m2
4.8.	Rezervas	192524.72 €	101.48 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1897.1	54 €	102443.4 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	30733.02 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	20488.68 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	51221.7 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	102443.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1667.38 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	18065.64 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	2000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	30733.02 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	25610.85 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	7683.26 €
4.4.3.	15 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 7683.25 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10244.34 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 51221.7 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	30733.02 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	20488.68 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	51221.7 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	41	
Atėmus valstybės paramą	Metais	37	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	40	
Atėmus valstybės paramą	Metais	27	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	962623.59 €	90.38 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	102443.4 €	9.62 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1065066.99 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	102443.4 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	51221.7 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	30733.02 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	20488.68 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	218166.5 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	320609.9 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	236.37	91.07	0.0883	2.2	1.2	1	1.3	3.67

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 3 7897-3007-6010:0001	Gyvenamųjų (butų)	46.07	18829.65	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	958.27	21481.92	5298.05	16183.87	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 4 7897-3007-6010:0027	Gyvenamųjų (butų)	55.27	22589.85	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1149.62	28733.91	6356.05	22377.86	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 5 7897-3007-6010:0036	Gyvenamųjų (butų)	26.18	10700.24	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	544.56	12091.8	3010.7	9081.1	1.45	Ne	1.74	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 6 7897-3007-6010:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.53	18608.94	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	947.02	23212.71	5235.95	17976.76	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 7 7897-3007-6010:0017	Gyvenamųjų (butų)	54.78	22389.58	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1139.43	28523.45	6299.7	22223.75	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 8 7897-3007-6010:0041	Gyvenamųjų (butų)	25.93	10598.06	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	539.35	11984.41	2981.95	9002.46	1.45	Ne	1.74	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 9 7897-3007-6010:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.28	18506.76	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	941.85	23105.36	5207.2	17898.16	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 10 7897-3007-6010:0019	Gyvenamųjų (butų)	54.88	22430.45	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1141.53	28566.42	6311.2	22255.22	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 11 7897-3007-6010:0002	Gyvenamųjų (butų)	25.24	10316.05	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	524.99	11688.04	2902.6	8785.44	1.45	Ne	1.74	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 12 7897-3007-6010:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.14	18449.54	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	938.93	23045.22	5191.1	17854.12	1.65	Ne	1.98	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 13 7897-3007-6010:0009	Gyvenamųjų (butų)	54.88	22430.45	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	1141.53	28566.42	6311.2	22255.22	1.69	Ne	2.03	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 14 7897-3007-6010:0013	Gyvenamųjų (butų)	25.23	10311.96	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	524.79	11683.75	2901.45	8782.3	1.45	Ne	1.74	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 15 7897-3007-6010:0003	Gyvenamųjų (butų)	47.25	19311.93	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	982.81	23951.49	5433.75	18517.74	1.63	Ne	1.96	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 16 7897-3007-6010:0030	Gyvenamųjų (butų)	47.19	19287.41	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	981.55	21962.96	5426.85	16536.11	1.46	Ne	1.75	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 17 7897-3007-6010:0011	Gyvenamųjų (butų)	35.11	14350.1	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	730.3	16774.4	4037.65	12736.75	1.51	Ne	1.81	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 18 7897-3007-6010:0035	Gyvenamųjų (butų)	45.12	18441.36	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	938.5	21073.86	5188.8	15885.06	1.47	Ne	1.76	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 19 7897-3007-6010:0034	Gyvenamųjų (butų)	46.77	19115.75	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	972.83	23745.33	5378.55	18366.78	1.64	Ne	1.97	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 20 7897-3007-6010:0026	Gyvenamųjų (butų)	34.99	14301.05	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	727.78	16722.83	4023.85	12698.98	1.51	Ne	1.81	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 21 7897-3007-6010:0020	Gyvenamųjų (butų)	45.73	18690.68	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	951.21	23298.64	5258.95	18039.69	1.64	Ne	1.97	Ne

7.20	Buto/patalpos numeris: 22 7897-3007-6010:0008	Gyvenamųjų (butų)	48.11	19663.43	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1000.69	24320.87	5532.65	18788.22	1.63	Ne	1.96	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 23 7897-3007-6010:0037	Gyvenamųjų (butų)	34.27	14006.77	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	712.82	16413.59	3941.05	12472.54	1.52	Ne	1.82	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 24 7897-3007-6010:0038	Gyvenamųjų (butų)	46.08	18833.73	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	958.47	23448.95	5299.2	18149.75	1.64	Ne	1.97	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 25 7897-3007-6010:0031	Gyvenamųjų (butų)	46.75	19107.58	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	972.4	23736.73	5376.25	18360.48	1.64	Ne	1.97	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 26 7897-3007-6010:0042	Gyvenamųjų (butų)	33.99	13892.33	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	706.98	16293.31	3908.85	12384.46	1.52	Ne	1.82	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 27 7897-3007-6010:0021	Gyvenamųjų (butų)	46.35	18944.09	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	964.11	23564.95	5330.25	18234.7	1.64	Ne	1.97	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 28 7897-3007-6010:0029	Gyvenamųjų (butų)	46.56	19029.92	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	968.45	23655.12	5354.4	18300.72	1.64	Ne	1.97	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 29 7897-3007-6010:0033	Gyvenamųjų (butų)	34.89	14260.18	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	725.73	16679.91	4012.35	12667.56	1.51	Ne	1.81	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 30 7897-3007-6010:0004	Gyvenamųjų (butų)	46.17	18870.52	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	960.36	23487.63	5309.55	18178.08	1.64	Ne	1.97	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 31 7897-3007-6010:0010	Gydymo	44.31	18110.3	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	921.65	20725.95	5095.65	15630.3	1.47	Ne	1.76	Ne

7.30	Buto/patalpos numeris: 33 7897-3007-6010:0039	Gyvenamųjų (butų)	43.78	17893.68	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	910.64	20498.32	5034.7	15463.62	1.47	Ne	1.76	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 34 7897-3007-6010:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.14	18449.54	7205.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3548.95 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	938.93	26594.17	5191.1	21403.07	1.98	Ne	2.38	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 35 7897-3007-6010:0007	Gyvenamųjų (butų)	34.16	13961.81	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	710.53	18819.78	3928.4	14891.38	1.82	Ne	2.18	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 36 7897-3007-6010:0032	Gyvenamųjų (butų)	45.08	18425.02	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	937.67	23510.13	5184.2	18325.93	1.69	Ne	2.03	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 37 7897-3007-6010:0015	Gyvenamųjų (butų)	45.58	18629.37	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	948.09	23234.21	5241.7	17992.51	1.64	Ne	1.97	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 38 7897-3007-6010:0012	Gyvenamųjų (butų)	34.81	14227.48	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	724.07	19098.99	4003.15	15095.84	1.81	Ne	2.17	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 39 7897-3007-6010:0023	Gyvenamųjų (butų)	44.06	18008.12	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	916.44	23072	5066.9	18005.1	1.7	Ne	2.04	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 40 7897-3007-6010:0016	Gyvenamųjų (butų)	44.99	18388.23	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	935.82	22980.8	5173.85	17806.95	1.65	Ne	1.98	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 41 7897-3007-6010:0024	Gyvenamųjų (butų)	34.14	13953.64	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	710.1	18811.18	3926.1	14885.08	1.82	Ne	2.18	Ne

7.39	Buto/patalpos numeris: 42 7897-3007-6010:0005	Gyvenamųjų (butų)	44.94	18367.8	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	934.75	23449.99	5168.1	18281.89	1.7	Ne	2.04	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 43 7897-3007-6010:0028	Gyvenamųjų (butų)	45.4	18555.81	7267.74 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3027.77 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 583.22 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	944.34	26767.89	5221	21546.89	1.98	Ne	2.38	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 44 7897-3007-6010:0018	Gyvenamųjų (butų)	33.37	13638.93	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	694.12	18480.49	3837.55	14642.94	1.83	Ne	2.2	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 45 7897-3007-6010:0025	Gyvenamųjų (butų)	44.1	18024.47	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	917.31	23089.22	5071.5	18017.72	1.7	Ne	2.04	Ne
Negyvenamosios paskirties patalpos													
7.43	Buto/patalpos numeris: 1 7897-3007-6010:0043	Paslaugų	79.19	32366.39	3388 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3388	1647.18	37401.57	9106.85	28294.72	1.49	Ne	1.79	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 32 7897-3007-6010:0010	Gydymo	44.31	18110.3	5242.95 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3548.95 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	921.65	24274.9	5095.65	19179.25	1.8	Ne	2.16	Ne
7.45	Iš viso:		1897.1	775379.27	147784.17	39460.15	962623.59	218166.5	744457.07	71.76	86.12		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	1897.1

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	84	187.36 €	15738.24 €	19043.27 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperatoriaus šilumos atgavimo efektyvumas $\geq 65\%$ (efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal EN 13141-8), esant maksimaliam oro debitui. Po viena mini rekuperatorių montuojama kiekviename gyvenamajame kambaryje, kurie sujungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas m ³ /val. vertinamas projektavimo metu. Rekuperatorių kiekis ir sprendimai tikslinami rengiant projektą.	vnt	90	700 €	63000 €	76230 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apšiltinimas įgilinamas 1,2 m į gruntą.	m ²	178	115.46 €	20551.88 €	24867.77 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlių; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Cokolio šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Nuogrindos danga - trinkelės.	m ²	226	176.1 €	39798.6 €	48156.31 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	12	76.97 €	923.64 €	1117.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Fasado sienos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. vata cortex arba analogiška.	m ²	1613	164.59 €	265483.67 €	321235.24 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkono sienos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	162	128.15 €	20760.3 €	25119.96 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt	1	6000 €	6000 €	7260 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	25	72.82 €	1820.5 €	2202.81 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt	1	146.65 €	146.65 €	177.45 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	187	114.01 €	21319.87 €	25797.04 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,22 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	465	41.01 €	19069.65 €	23074.28 €
Stogų atnaujinimas							

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogo šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	636	110.53 €	70297.08 €	85059.47 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.	Įrengiami viršutinių aukštų balkonų stogeliai.	m ²	25	173.51 €	4337.75 €	5248.68 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni mediniai b.n patalpų langai rūsyje, šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	5	314.77 €	1573.85 €	1904.36 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Naujai įrengiamos vidinės tambūro durys, šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	9	385.29 €	3467.61 €	4195.81 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos metalinės išorinės durys, šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	12	529.39 €	6352.68 €	7686.74 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami plastikiniai butų langai ir balkonų durys pagal pateiktus prašymus. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,90 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, Stiklo paketas dviejų kamerų, trijų stiklų, paketų spalva derinama pagal miesto architektūrinius reikalavimus.	m ²	25.88	341.84 €	8846.82 €	10704.65 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	29	137.39 €	3984.31 €	4821.02 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinami butų balkonai nuo ranktūrio iki lubų.	m ²	231.88	216.86 €	50285.5 €	60845.46 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas.	Metalinių laikančiųjų balkono konstrukcijų remontas.	m ²	92	176.76 €	16261.92 €	19676.92 €
Elektrios instaliacijos modernizavimas							

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinųjų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinųjų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	butas	42	132.3 €	5556.6 €	6723.49 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ² rūšio ploto	465	18.94 €	8807.1 €	10656.59 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiųjų-kirtiklių blokų ir tripolių automatinųjų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	laiptinė	2	485.56 €	971.12 €	1175.06 €
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalu kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	25	12.24 €	306 €	370.26 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	270	21.55 €	5818.5 €	7040.39 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	270	68.76 €	18565.2 €	22463.89 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	207	36.98 €	7654.86 €	9262.38 €
Rankšluosčių džiovituvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovituvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovituvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt	44	273.83 €	12048.52 €	14578.71 €

Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt	18	231.38 €	4164.84 €	5039.46 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt.	30	285.47 €	8564.1 €	10362.56 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	296	29.29 €	8669.84 €	10490.51 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	kW	123	127.79 €	15718.17 €	19018.99 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	kW	439	42.98 €	18868.22 €	22830.55 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt.	138	56.05 €	7734.9 €	9359.23 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	900	28.02 €	25218 €	30513.78 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	butas	42	126.3 €	5304.6 €	6418.57 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	vnt.	18	229.58 €	4132.44 €	5000.25 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	30	82.33 €	2469.9 €	2988.58 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemose esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	33	60.55 €	1998.15 €	2417.76 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	45	44.61 €	2007.45 €	2429.01 €
						Iš viso:	1005881.12 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu. Bus taikomi papildomi reikalavimai iš Telšių vandentvarkos.	m	30	130 €	3900 €	4719 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	104	68.38 €	7111.52 €	8604.94 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Buitinės kanalizacijos stovai - betriukšmiai.	m	135	83.21 €	11233.35 €	13592.35 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	104	36.51 €	3797.04 €	4594.42 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	135	58.15 €	7850.25 €	9498.8 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	165	12.71 €	2097.15 €	2537.55 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	165	15.44 €	2547.6 €	3082.6 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	662	12.61 €	8347.82 €	10100.86 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m ²	104	7.51 €	781.04 €	945.06 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti techninio projekto rengimo metu.	m	125	83.45 €	10431.25 €	12621.81 €
Iš viso:							70297.39 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	484924.87	236.37	167.26	69.11		
Paketo rodikliai	B klasė	186855.17	91.08	42.87	48.21	61.47	69.45

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	1897.1	54 €	102443.4 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	30733.02 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	20488.68 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	51221.7 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	102443.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1667.38 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	18065.64 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	2000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	30733.02 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	25610.85 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	7683.26 €
4.4.3.	15 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 7683.25 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	10244.34 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 51221.7 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	30733.02 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	20488.68 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	51221.7 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	46	
Atėmus valstybės paramą	Metais	33	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	43	
Atėmus valstybės paramą	Metais	31	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1076178.51 €	91.31 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	102443.4 €	8.69 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1178621.91 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m ²	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	102443.4 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	51221.7 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	30733.02 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	20488.68 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	218166.5 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	320609.9 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m ² per metus)	Ep (kWh/m ² per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	236.37	91.08	0.0883	2.2	1.2	1	1.3	3.67

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 3 7897-3007-6010:0001	Gyvenamųjų (butų)	46.07	20838.43	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1707.1	24239.53	5298.05	18941.48	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 4 7897-3007-6010:0027	Gyvenamųjų (butų)	55.27	24999.79	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2047.97	32042.2	6356.05	25686.15	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 5 7897-3007-6010:0036	Gyvenamųjų (butų)	26.18	11841.77	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	970.1	13658.87	3010.7	10648.17	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 6 7897-3007-6010:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.53	20594.18	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1687.07	25938	5235.95	20702.05	1.89	Ne	2.27	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 7 7897-3007-6010:0017	Gyvenamųjų (butų)	54.78	24778.15	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2029.84	31802.43	6299.7	25502.73	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 8 7897-3007-6010:0041	Gyvenamųjų (butų)	25.93	11728.69	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	960.82	13536.51	2981.95	10554.56	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 9 7897-3007-6010:0014	Gyvenamųjų (butų)	45.28	20481.1	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1677.86	25815.71	5207.2	20608.51	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 10 7897-3007-6010:0019	Gyvenamųjų (butų)	54.88	24823.38	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2033.56	31851.38	6311.2	25540.18	1.94	Ne	2.33	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 11 7897-3007-6010:0002	Gyvenamųjų (butų)	25.24	11416.58	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	935.24	13198.82	2902.6	10296.22	1.7	Ne	2.04	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 12 7897-3007-6010:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.14	20417.77	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1672.66	25747.18	5191.1	20556.08	1.9	Ne	2.28	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 13 7897-3007-6010:0009	Gyvenamųjų (butų)	54.88	24823.38	4994.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2033.56	31851.38	6311.2	25540.18	1.94	Ne	2.33	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 14 7897-3007-6010:0013	Gyvenamųjų (butų)	25.23	11412.06	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	934.88	13193.94	2901.45	10292.49	1.7	Ne	2.04	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 15 7897-3007-6010:0003	Gyvenamųjų (butų)	47.25	21372.17	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1750.83	26779.75	5433.75	21346	1.88	Ne	2.26	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 16 7897-3007-6010:0030	Gyvenamųjų (butų)	47.19	21345.03	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1748.58	24787.61	5426.85	19360.76	1.71	Ne	2.05	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 17 7897-3007-6010:0011	Gyvenamųjų (butų)	35.11	15880.99	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1300.99	18875.98	4037.65	14838.33	1.76	Ne	2.11	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 18 7897-3007-6010:0035	Gyvenamųjų (butų)	45.12	20408.73	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1671.88	23774.61	5188.8	18585.81	1.72	Ne	2.06	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 19 7897-3007-6010:0034	Gyvenamųjų (butų)	46.77	21155.06	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1733.04	26544.85	5378.55	21166.3	1.89	Ne	2.27	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 20 7897-3007-6010:0026	Gyvenamųjų (butų)	34.99	15826.72	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1296.49	18817.21	4023.85	14793.36	1.76	Ne	2.11	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 21 7897-3007-6010:0020	Gyvenamųjų (butų)	45.73	20684.64	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1694.52	26035.91	5258.95	20776.96	1.89	Ne	2.27	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 22 7897-3007-6010:0008	Gyvenamųjų (butų)	48.11	21761.17	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1782.67	27200.59	5532.65	21667.94	1.88	Ne	2.26	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 23 7897-3007-6010:0037	Gyvenamųjų (butų)	34.27	15501.04	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1269.85	18464.89	3941.05	14523.84	1.77	Ne	2.12	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 24 7897-3007-6010:0038	Gyvenamųjų (butų)	46.08	20842.96	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1707.45	26207.16	5299.2	20907.96	1.89	Ne	2.27	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 25 7897-3007-6010:0031	Gyvenamųjų (butų)	46.75	21146.01	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1732.27	26535.03	5376.25	21158.78	1.89	Ne	2.27	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 26 7897-3007-6010:0042	Gyvenamųjų (butų)	33.99	15374.39	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1259.45	18327.84	3908.85	14418.99	1.77	Ne	2.12	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 27 7897-3007-6010:0021	Gyvenamųjų (butų)	46.35	20965.08	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1717.51	26339.34	5330.25	21009.09	1.89	Ne	2.27	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 28 7897-3007-6010:0029	Gyvenamųjų (butų)	46.56	21060.07	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1725.24	26442.06	5354.4	21087.66	1.89	Ne	2.27	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 29 7897-3007-6010:0033	Gyvenamųjų (butų)	34.89	15781.48	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1292.84	18768.32	4012.35	14755.97	1.76	Ne	2.11	Ne

7.28	Buto/patalpos numeris: 30 7897-3007-6010:0004	Gyvenamųjų (butų)	46.17	20883.67	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1710.83	26251.25	5309.55	20941.7	1.89	Ne	2.27	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 31 7897-3007-6010:0010	Gydymo	44.31	20042.35	5242.95 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3548.95 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1641.87	26927.17	5095.65	21831.52	2.05	Ne	2.46	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 33 7897-3007-6010:0039	Gyvenamųjų (butų)	43.78	19802.62	5242.95 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3548.95 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1622.25	26667.82	5034.7	21633.12	2.06	Ne	2.47	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 34 7897-3007-6010:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.14	20417.77	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1672.66	25747.18	5191.1	20556.08	1.9	Ne	2.28	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 35 7897-3007-6010:0007	Gyvenamųjų (butų)	34.16	15451.29	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1265.77	20864.5	3928.4	16936.1	2.07	Ne	2.48	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 36 7897-3007-6010:0032	Gyvenamųjų (butų)	45.08	20390.64	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1670.41	26208.49	5184.2	21024.29	1.94	Ne	2.33	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 37 7897-3007-6010:0015	Gyvenamųjų (butų)	45.58	20616.8	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1688.97	25962.52	5241.7	20720.82	1.89	Ne	2.27	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 38 7897-3007-6010:0012	Gyvenamųjų (butų)	34.81	15745.3	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1289.89	21182.63	4003.15	17179.48	2.06	Ne	2.47	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 39 7897-3007-6010:0023	Gyvenamųjų (butų)	44.06	19929.27	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1632.59	25709.3	5066.9	20642.4	1.95	Ne	2.34	Ne

7.37	Buto/patalpos numeris: 40 7897-3007-6010:0016	Gyvenamųjų (butų)	44.99	20349.93	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1667.1	25673.78	5173.85	20499.93	1.9	Ne	2.28	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 41 7897-3007-6010:0024	Gyvenamųjų (butų)	34.14	15442.24	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1265	20854.68	3926.1	16928.58	2.07	Ne	2.48	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 42 7897-3007-6010:0005	Gyvenamųjų (butų)	44.94	20327.31	7758.43 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3027.77 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 583.22 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1665.2	29750.94	5168.1	24582.84	2.28	Ne	2.74	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 43 7897-3007-6010:0028	Gyvenamųjų (butų)	45.4	20535.38	3656.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1962.75 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1682.29	25874.42	5221	20653.42	1.9	Ne	2.28	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 44 7897-3007-6010:0018	Gyvenamųjų (butų)	33.37	15093.96	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1236.53	20477.93	3837.55	16640.38	2.08	Ne	2.5	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 45 7897-3007-6010:0025	Gyvenamųjų (butų)	44.1	19947.36	4147.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2453.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1634.13	25728.93	5071.5	20657.43	1.95	Ne	2.34	Ne
Negyvenamosios paskirties patalpos													
7.43	Buto/patalpos numeris: 1 7897-3007-6010:0043	Paslaugų	79.19	35819.31	3388 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 3388	2934.35	42141.66	9106.85	33034.81	1.74	Ne	2.09	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 32 7897-3007-6010:0010	Gydymo	44.31	20042.35	1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	1641.87	23378.22	5095.65	18282.57	1.72	Ne	2.06	Ne
7.45	Iš viso:		1897.1	858098.36	147784.17	70295.98	1076178.51	218166.5	858012.02	82.75	99.31		