

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2328.45

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinį efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	6	698.56 €	4191.36 €	5071.55 €
<b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	13.5	187.36 €	2529.36 €	3060.53 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgulinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	183	115.46 €	21129.18 €	25566.31 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m²	185	176.1 €	32578.5 €	39419.99 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Numatyti visų esamų PVC langų sandarinimą. Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	m²	1868	147 €	274596 €	332261.16 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	334	118.51 €	39582.34 €	47894.63 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	151	140 €	21140 €	25579.4 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Numatyti pirmo aukšto balkonų apačios šiltinimą ir visų balkonų grindų ir lubų remontą, aptaisymą apdailiniu tinku. Sprendinius tikslinti TDP metu.	m <sup>2</sup>	270	95.1 €	25677 €	31069.17 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	12	76.97 €	923.64 €	1117.6 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m <sup>2</sup>	580	41.01 €	23785.8 €	28780.82 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,15 W/(m <sup>2</sup> ·K)	m <sup>2</sup>	683	150 €	102450 €	123964.5 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	U ≤ 0,15 W/(m <sup>2</sup> ·K)	m <sup>2</sup>	27	150 €	4050 €	4900.5 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą nuo atitvaro iki viršaus, iki pusės 1,1 < u < 1,3 (W/m <sup>2</sup> K). Profilių spalva parenkama TDP rengimo metu, atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu.	m <sup>2</sup>	249	217 €	54033 €	65379.93 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	m <sup>2</sup>	15.96	280 €	4468.8 €	5407.25 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m <sup>2</sup> iki 1,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamas kiekvienos laiptinės viršutinis langas, varstomas su ilga rankena, 3 vnt., U ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	m <sup>2</sup>	6	314.77 €	1888.62 €	2285.23 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo ir rūšio durys, U ≤ 1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K).	m <sup>2</sup>	12.81	529.39 €	6781.49 €	8205.6 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Įrengti lietaus nuvedimo sistemą	m <sup>2</sup>	18	137.39 €	2473.02 €	2992.35 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.		m <sup>2</sup> rūšio ploto	580	10.05 €	5829 €	7053.09 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	252	68.76 €	17327.52 €	20966.3 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	252	24.96 €	6289.92 €	7610.8 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	168	36.98 €	6212.64 €	7517.29 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	30	231.38 €	6941.4 €	8399.09 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	45	120 €	5400 €	6534 €
<b>Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas</b>							

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	143	145.89 €	20862.27 €	25243.35 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Įrengiamas naujas šilumos punktas	kW	233	61.22 €	14264.26 €	17259.75 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	31	285.47 €	8849.57 €	10707.98 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	28	62.95 €	1762.6 €	2132.75 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	335	29.29 €	9812.15 €	11872.7 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1035	28.02 €	29000.7 €	35090.85 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasiėgius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	185,9	127.79 €	23756.16 €	28744.95 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	143	56.05 €	8015.15 €	9698.33 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	45	126.3 €	5683.5 €	6877.04 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
<b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	51	82.33 €	4198.83 €	5080.58 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	64	60.55 €	3875.2 €	4688.99 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	51	44.61 €	2275.11 €	2752.88 €	
							Iš viso:	986806 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]</b>								
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	51	75.98 €	3874.98 €	4688.73 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	64	58.46 €	3741.44 €	4527.14 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Numatyti mažatriukšmius stovus.	m	252	46.83 €	11801.16 €	14279.4 €	
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	168	36.51 €	6133.68 €	7421.75 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	252	58.15 €	14653.8 €	17731.1 €	
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>								
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	721	12.61 €	9091.81 €	11001.09 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	289	15.44 €	4462.16 €	5399.21 €	

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m <sup>2</sup>	289	85.94 €	24836.66 €	30052.36 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m <sup>2</sup>	182	7.51 €	1366.82 €	1653.85 €
						Iš viso:	96754.63 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	760206	290	200	90		
Paketo rodikliai	B klasė	340782	130	60	70	55.17	97.73

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1083560.63 €	465.36 €/m2
4.2.			
		<b>Iš jų:</b>	
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	986806 €	423.8 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	125736.3 €	
4.5.			
		<b>Iš jų:</b>	
4.6.	Projekto administravimas	62868.15 €	27 €/m2
4.7.			
		<b>Iš viso:</b>	
4.8.		<b>Rezervas</b>	
		216712.13 €	93.07 €/m2

## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m <sup>2</sup> )	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m <sup>2</sup> )	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2328.45	54 €	125736.3 €/m <sup>2</sup>

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	37720.89 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	25147.26 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	62868.15 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	125736.3 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1694 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	9526.89 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	13000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	<b>Iš viso:</b>	<b>37720.89 €</b>

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	31434.08 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	9430.22 €
4.4.3.	15 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	9430.22 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12573.63 €
4.4.5.	100 %		<b>Iš viso:</b> 62868.15 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	37720.89 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	25147.26 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62868.15 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1091208.68 €	89.67 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	125736.3 €	10.33 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1216944.98 €	100 %

## Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	125736.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	62868.15 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37720.89 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	25147.26 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	267771.75 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	393508.05 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

### Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	130	0.084	2.2	1.2	1	1.3	3.84

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 7898-5003-3013:0009	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19615.12	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2071.81	22999.78	5733.9	17265.88	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 7898-5003-3013:0011	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14335.64	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1514.11	17162.6	4190.6	12972	1.48	Ne	1.78	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 7898-5003-3013:0017	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25225.06	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2664.33	29622.35	7373.8	22248.55	1.45	Ne	1.74	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 7898-5003-3013:0003	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19615.12	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2071.81	22999.78	5733.9	17265.88	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 7898-5003-3013:0006	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14335.64	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1514.11	17162.6	4190.6	12972	1.48	Ne	1.78	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 7898-5003-3013:0010	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25225.06	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2664.33	29622.35	7373.8	22248.55	1.45	Ne	1.74	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 7898-5003-3013:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19615.12	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2071.81	22999.78	5733.9	17265.88	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 7898-5003-3013:0025	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14335.64	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1514.11	17162.6	4190.6	12972	1.48	Ne	1.78	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 7898-5003-3013:0024	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25225.06	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2664.33	29622.35	7373.8	22248.55	1.45	Ne	1.74	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 7898-5003-3013:0035	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19615.12	2583.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 718.26 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2071.81	24270.28	5733.9	18536.38	1.55	Ne	1.86	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 7898-5003-3013:0012	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14335.64	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1514.11	17162.6	4190.6	12972	1.48	Ne	1.78	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 7898-5003-3013:0019	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25225.06	1732.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2664.33	29622.35	7373.8	22248.55	1.45	Ne	1.74	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 7898-5003-3013:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19615.12	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2071.81	22999.78	5733.9	17265.88	1.44	Ne	1.73	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 7898-5003-3013:0022	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14335.64	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1514.11	17162.6	4190.6	12972	1.48	Ne	1.78	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 7898-5003-3013:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25225.06	1732.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2664.33	29622.35	7373.8	22248.55	1.45	Ne	1.74	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 7898-5003-3013:0037	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19729.21	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2083.8	23125.86	5767.25	17358.61	1.44	Ne	1.73	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 7898-5003-3013:0016	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14312.04	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1511.69	17136.58	4183.7	12952.88	1.48	Ne	1.78	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 7898-5003-3013:0029	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25213.26	1732.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2663.07	29609.29	7370.35	22238.94	1.45	Ne	1.74	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 7898-5003-3013:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19729.21	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2083.8	23125.86	5767.25	17358.61	1.44	Ne	1.73	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 7898-5003-3013:0023	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14312.04	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1511.69	17136.58	4183.7	12952.88	1.48	Ne	1.78	Ne

7.21	Buto/patalpos numeris: 21 7898-5003-3013:0039	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25213.26	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2663.07	29609.29	7370.35	22238.94	1.45	Ne	1.74	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 7898-5003-3013:0040	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19729.21	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2083.8	23125.86	5767.25	17358.61	1.44	Ne	1.73	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 7898-5003-3013:0005	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14312.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1511.69	17136.58	4183.7	12952.88	1.48	Ne	1.78	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 7898-5003-3013:0041	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25213.26	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2663.07	29609.29	7370.35	22238.94	1.45	Ne	1.74	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 7898-5003-3013:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19729.21	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2083.8	23125.86	5767.25	17358.61	1.44	Ne	1.73	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 7898-5003-3013:0028	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14312.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1511.69	17136.58	4183.7	12952.88	1.48	Ne	1.78	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 7898-5003-3013:0032	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25213.26	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2663.07	29609.29	7370.35	22238.94	1.45	Ne	1.74	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 7898-5003-3013:0043	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19729.21	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2083.8	23125.86	5767.25	17358.61	1.44	Ne	1.73	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 7898-5003-3013:0008	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14312.04	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	1511.69	17136.58	4183.7	12952.88	1.48	Ne	1.78	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 7898-5003-3013:0014	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25213.26	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2663.07	29609.29	7370.35	22238.94	1.45	Ne	1.74	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 7898-5003-3013:0001	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19839.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2095.51	23247.72	5799.45	17448.27	1.44	Ne	1.73	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 7898-5003-3013:0018	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19697.73	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2080.51	23091.09	5758.05	17333.04	1.44	Ne	1.73	Ne

7.33	Buto/patalpos numeris: 33 7898-5003-3013:0020	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25236.86	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2665.59	29635.41	7377.25	22258.16	1.45	Ne	1.74	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 7898-5003-3013:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19839.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2095.51	23247.72	5799.45	17448.27	1.44	Ne	1.73	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 7898-5003-3013:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19697.73	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2080.51	23091.09	5758.05	17333.04	1.44	Ne	1.73	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 7898-5003-3013:0021	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25236.86	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2665.59	29635.41	7377.25	22258.16	1.45	Ne	1.74	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 7898-5003-3013:0007	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19839.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2095.51	23247.72	5799.45	17448.27	1.44	Ne	1.73	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 7898-5003-3013:0044	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19697.73	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2080.51	23091.09	5758.05	17333.04	1.44	Ne	1.73	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 7898-5003-3013:0030	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25236.86	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2665.59	29635.41	7377.25	22258.16	1.45	Ne	1.74	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 7898-5003-3013:0045	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19839.36	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2095.51	23247.72	5799.45	17448.27	1.44	Ne	1.73	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 7898-5003-3013:0013	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19697.73	Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2080.51	23091.09	5758.05	17333.04	1.44	Ne	1.73	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 7898-5003-3013:0033	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25236.86	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5869.7 3584.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2665.59	33772.15	7377.25	26394.9	1.71	Ne	2.05	Ne

7.43	Buto/patalpos numeris: 43 7898-5003-3013:0026	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19839.36	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2095.51	23247.72	5799.45	17448.27	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 7898-5003-3013:0027	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19697.73	1312.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85	2080.51	23091.09	5758.05	17333.04	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 7898-5003-3013:0002	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25236.86	1732.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96	2665.59	29635.41	7377.25	22258.16	1.45	Ne	1.74	Ne	
7.46	<b>Iš viso:</b>		2328.45	916021.39	70787.14	96752.1	1083560.63	267771.75	815788.89	65.72	78.94			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2328.45

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energini į efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Laiptų aikštes aplijuoti betoninėmis plytelėmis. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m3	6	698.56 €	4191.36 €	5071.55 €
<b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	13.5	187.36 €	2529.36 €	3060.53 €
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai minirekuperatoriai įrengiami kiekvienam butui po 1 vnt. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	45	700 €	31500 €	38115 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.. Nuogrindą įrengti iš trinkelų. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	183	115.46 €	21129.18 €	25566.31 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	185	176.1 €	32578.5 €	39419.99 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Numatyti visų esamų PVC langų sandarinimą. Apšiltintų sienų $U \leq 0,18$ W/(m <sup>2</sup> ·K). Apdaila akmens masės plytelės, 60x120 dydžio. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	1868	177 €	330636 €	400069.56 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailiniu sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	334	118.51 €	39582.34 €	47894.63 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Numatyti pirmo aukšto balkonų apačios šiltinimą ir visų balkonų grindų ir lubų remontą, aptaisymą apdailiniu tinku. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	270	95.1 €	25677 €	31069.17 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	12	76.97 €	923.64 €	1117.6 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	151	170 €	25670 €	31060.7 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	580	41.01 €	23785.8 €	28780.82 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogas dalinai apšiltintas, numatyti papildomą šiltinimą, kitus darbus, (kad būtų pasiekta B energinio naudingumo klasė), $U \leq 0,15 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ,. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	710	55.27 €	39241.7 €	47482.46 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą nuo atitvaro iki viršaus, iki pusės $1,1 < u < 1,3 \text{ (W/m}^2 \cdot \text{K)}$ . Profilių spalva parenkama pagal miesto architektūrinius reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	249	217 €	54033 €	65379.93 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K). Profilių spalva parenkama pagal miesto architektūrinius reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	34.53	280 €	9668.4 €	11698.76 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m <sup>2</sup> iki 1,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamas kiekvienos laiptinės viršutinis langas, varstomas su ilga rankena, 3 vnt., U ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K). Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	6	314.77 €	1888.62 €	2285.23 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo ir rūšio durys, U ≤ 1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K). Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	12.81	529.39 €	6781.49 €	8205.6 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Įrengti lietaus nuvedimo sistemą su pajungimu į lietaus nuotekų tinklus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	18	137.39 €	2473.02 €	2992.35 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup> rūšio ploto	580	10.05 €	5829 €	7053.09 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	252	68.76 €	17327.52 €	20966.3 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	252	24.96 €	6289.92 €	7610.8 €

Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdinių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdinių demontavimas. 2. Naujų vamzdinių montavimas. 3. Sumontuoti vamzdinių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	168	36.98 €	6212.64 €	7517.29 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	30	231.38 €	6941.4 €	8399.09 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdinio. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	45	120 €	5400 €	6534 €
<b>Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	šilumos daliklis	143	145.89 €	20862.27 €	25243.35 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Įrengiamas naujas šilumos punktas. Numatyti buto Nr. 15 pajungimą prie centrinės šildymo sistemos. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	kW	233	61.22 €	14264.26 €	17259.75 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	31	285.47 €	8849.57 €	10707.98 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	28	62.95 €	1762.6 €	2132.75 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdinių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdinių demontavimas. 2. Naujų vamzdinių montavimas. 3. Vamzdinių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdinių izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	335	29.29 €	9812.15 €	11872.7 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdinių keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdinius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdinio nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdinių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdinių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdinių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdinio izoliavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	1035	28.02 €	29000.7 €	35090.85 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdinio.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	kW	185.9	127.79 €	23756.16 €	28744.95 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	143	56.05 €	8015.15 €	9698.33 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)									
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	butas	45	126.3 €	5683.5 €	6877.04 €		
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	18	229.58 €	4132.44 €	5000.25 €		
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas									
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €		
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas									
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Keičiama iki pirmo miesto šulinio pagal UAB "Telšių vandenys" reikalavimus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	51	82.33 €	4198.83 €	5080.58 €		
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	64	60.55 €	3875.2 €	4688.99 €		
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki į lajos. 3. Į lajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	51	44.61 €	2275.11 €	2752.88 €		
							Iš viso:	1028119.92 €	
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]									
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas									
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Keičiama iki pirmo miesto šulinio pagal UAB "Telšių vandenys" reikalavimus. Ant buitinių nuotekų išvadų sumontuoti atbulinius vožtuvus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	51	75.98 €	3874.98 €	4688.73 €		
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Numatyti įrengti nuotekų surinkimo trapą su pajungimu prie lietaus nuotekų. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	64	58.46 €	3741.44 €	4527.14 €		

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Numatyti mažatriukšmius stovus. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	252	46.83 €	11801.16 €	14279.4 €
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	168	36.51 €	6133.68 €	7421.75 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	252	58.15 €	14653.8 €	17731.1 €
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	721	12.61 €	9091.81 €	11001.09 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	289	15.44 €	4462.16 €	5399.21 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	289	85.94 €	24836.66 €	30052.36 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m <sup>2</sup>	182	7.51 €	1366.82 €	1653.85 €
<b>Pastato išorinio drenažo įrengimas</b>							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.	Galutiniai sprendiniai (kiekiai, medžiagos ir kt.) tikslinami TDP rengimo metu.	m	152	83.45 €	12684.4 €	15348.12 €
						Iš viso:	112102.75 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	760206	290	200	90		
Paketo rodikliai	B klasė	340782	130	60	70	55.17	97.73



## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2328.45	54 €	125736.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	37720.89 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	25147.26 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	62868.15 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	125736.3 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1694 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	9526.89 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	13000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	37720.89 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	31434.08 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	9430.22 €
4.4.3.	15 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	9430.22 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12573.63 €
4.4.5.	100 %		<b>Iš viso:</b> 62868.15 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	37720.89 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	25147.26 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62868.15 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	10	
Atėmus valstybės paramą	Metais	10	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1140222.67 €	90.07 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	125736.3 €	9.93 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1265958.97 €	100 %

## Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	125736.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	62868.15 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37720.89 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	25147.26 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	267771.75 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	393508.05 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

### Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	130	0.084	2.2	1.2	1	1.3	3.84

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m <sup>2</sup>	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 7898-5003-3013:0009	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19548.9	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2400.46	24109.21	5733.9	18375.31	1.54	Ne	1.85	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 7898-5003-3013:0011	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14287.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1754.3	18201.39	4190.6	14010.79	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 7898-5003-3013:0017	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25139.9	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3086.97	30806.83	7373.8	23433.03	1.52	Ne	1.82	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 7898-5003-3013:0003	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19548.9	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2400.46	24109.21	5733.9	18375.31	1.54	Ne	1.85	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 7898-5003-3013:0006	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14287.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1754.3	18201.39	4190.6	14010.79	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 7898-5003-3013:0010	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25139.9	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3086.97	30806.83	7373.8	23433.03	1.52	Ne	1.82	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 7898-5003-3013:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19548.9	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2400.46	24109.21	5733.9	18375.31	1.54	Ne	1.85	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 7898-5003-3013:0025	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14287.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1754.3	18201.39	4190.6	14010.79	1.6	Ne	1.92	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 7898-5003-3013:0024	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25139.9	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3086.97	30806.83	7373.8	23433.03	1.52	Ne	1.82	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 7898-5003-3013:0035	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19548.9	3430.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 718.26 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2400.46	25379.71	5733.9	19645.81	1.64	Ne	1.97	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 7898-5003-3013:0012	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14287.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1754.3	18201.39	4190.6	14010.79	1.6	Ne	1.92	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 7898-5003-3013:0019	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25139.9	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3086.97	30806.83	7373.8	23433.03	1.52	Ne	1.82	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 7898-5003-3013:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19548.9	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2400.46	24109.21	5733.9	18375.31	1.54	Ne	1.85	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 7898-5003-3013:0022	Gyvenamųjų (butų)	36.44	14287.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1754.3	18201.39	4190.6	14010.79	1.6	Ne	1.92	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 7898-5003-3013:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.12	25139.9	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3086.97	30806.83	7373.8	23433.03	1.52	Ne	1.82	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 7898-5003-3013:0037	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19662.6	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2414.36	24236.81	5767.25	18469.56	1.53	Ne	1.84	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 7898-5003-3013:0016	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14263.72	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1751.49	18175.06	4183.7	13991.36	1.6	Ne	1.92	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 7898-5003-3013:0029	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25128.14	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3085.52	30793.62	7370.35	23423.27	1.52	Ne	1.82	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 7898-5003-3013:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19662.6	5212.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2500.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2414.36	27289.44	5767.25	21522.19	1.79	Ne	2.15	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 7898-5003-3013:0023	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14263.72	4128.27 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1416.18 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1751.49	20143.48	4183.7	15959.78	1.83	Ne	2.2	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 7898-5003-3013:0039	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25128.14	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3085.52	30793.62	7370.35	23423.27	1.52	Ne	1.82	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 7898-5003-3013:0040	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19662.6	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2414.36	24236.81	5767.25	18469.56	1.53	Ne	1.84	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 7898-5003-3013:0005	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14263.72	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1751.49	18175.06	4183.7	13991.36	1.6	Ne	1.92	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 7898-5003-3013:0041	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25128.14	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3085.52	30793.62	7370.35	23423.27	1.52	Ne	1.82	Ne

7.25	Buto/patalpos numeris: 25 7898-5003-3013:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19662.6	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2414.36	24236.81	5767.25	18469.56	1.53	Ne	1.84	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 7898-5003-3013:0028	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14263.72	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1751.49	18175.06	4183.7	13991.36	1.6	Ne	1.92	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 7898-5003-3013:0032	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25128.14	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3085.52	30793.62	7370.35	23423.27	1.52	Ne	1.82	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 7898-5003-3013:0043	Gyvenamųjų (butų)	50.15	19662.6	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2414.36	24236.81	5767.25	18469.56	1.53	Ne	1.84	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 7898-5003-3013:0008	Gyvenamųjų (butų)	36.38	14263.72	3430.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 718.26 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1751.49	19445.56	4183.7	15261.86	1.75	Ne	2.1	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 7898-5003-3013:0014	Gyvenamųjų (butų)	64.09	25128.14	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3085.52	30793.62	7370.35	23423.27	1.52	Ne	1.82	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 7898-5003-3013:0001	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19772.38	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2427.92	24360.15	5799.45	18560.7	1.53	Ne	1.84	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 7898-5003-3013:0018	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19631.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2410.55	24201.64	5758.05	18443.59	1.53	Ne	1.84	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 7898-5003-3013:0020	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25151.66	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3088.43	30820.05	7377.25	23442.8	1.52	Ne	1.82	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 7898-5003-3013:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19772.38	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2427.92	24360.15	5799.45	18560.7	1.53	Ne	1.84	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 7898-5003-3013:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19631.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2410.55	24201.64	5758.05	18443.59	1.53	Ne	1.84	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 7898-5003-3013:0021	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25151.66	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3088.43	30820.05	7377.25	23442.8	1.52	Ne	1.82	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 7898-5003-3013:0007	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19772.38	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2427.92	24360.15	5799.45	18560.7	1.53	Ne	1.84	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 7898-5003-3013:0044	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19631.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2410.55	24201.64	5758.05	18443.59	1.53	Ne	1.84	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 7898-5003-3013:0030	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25151.66	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3088.43	30820.05	7377.25	23442.8	1.52	Ne	1.82	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 7898-5003-3013:0045	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19772.38	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2427.92	24360.15	5799.45	18560.7	1.53	Ne	1.84	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 7898-5003-3013:0013	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19631.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2410.55	24201.64	5758.05	18443.59	1.53	Ne	1.84	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 7898-5003-3013:0033	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25151.66	6716.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3584.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 552.24 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3088.43	34956.79	7377.25	27579.54	1.79	Ne	2.15	Ne

7.43	Buto/patalpos numeris: 43 7898-5003-3013:0026	Gyvenamųjų (butų)	50.43	19772.38	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2427.92	24360.15	5799.45	18560.7	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 7898-5003-3013:0027	Gyvenamųjų (butų)	50.07	19631.24	2159.85 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1312.85 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2410.55	24201.64	5758.05	18443.59	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 7898-5003-3013:0002	Gyvenamųjų (butų)	64.15	25151.66	2579.96 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1732.96 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3088.43	30820.05	7377.25	23442.8	1.52	Ne	1.82	Ne	
7.46		Iš viso:	2328.45	912928.98	115193.69	112100	1140222.67	267771.75	872450.84	70.46	84.57			